



NOTE:
 DER ER EKISTERENDE BYGNING, INSTALLATIONER TIL EN HANDEVASK I UDPORTIONERINGEN, PÅ VEGGEN IND TIL MELLEMKØL (FREMtidig LAGER 2).
 DENNE HANDEVASK, SAMT TILHØRENDE INSTALLATIONER, FLYTTES TIL NY INDERVÆG I FREMtidig RUM E9 LAGER 2
 VÆG- OG LOFTSHØJDER IHT. EKISTERENDE HØJDER.
 GULV I E5 GANG, E6 ADMINISTRATION, E7 SAMTALERUM OG E8 KOPRURUM UDFØRES I MATERIALE IHT. SIGNATURFORKLARING.
 GULV I E12 FRYSER UDFØRES MED VARMEPANELER.
 GULVE I ØVRIGE LOKALER OMFATTET AF RENOVERING, UDFØRES I ALTRO STRONGHOLD K30.
 Ny vægges placeres iht. tidligere vægges placering.
 Se evt. tegning: K01_H1_N123 - EKSISt. BYGNING OMBYGNINGSPLAN
 Se ydeliggere : K01_H0_601 - RUMSKEMA

K01_H1_N121D

SIGNATURFORKLARING:

- EKSISt. VÆG SOM BEVARES
- NY VÆG
- NYT VINYL GULV, SOM ALTRO AFC281002, ENDELIGT PRODUKTVALG IHT. BH GRUPPE

RUMSKRIVELSE:

- E1: NYE VÆGGE
- E2: NYE VÆGGE
- E3: NYE VÆGGE
- E4: NYE VÆGGE + NYT HYGIENE LOFT 600 X 600
- E5: NYE VÆGGE, GULV & LOFT (EKSISt. SKINNESYSTEM KAN MULLIGVIS GENBRUGES)
- E6: NYE VÆGGE, GULV & LOFT (EKSISt. SKINNESYSTEM KAN MULLIGVIS GENBRUGES)
- E7: NYE VÆGGE, GULV & LOFT (EKSISt. SKINNESYSTEM KAN MULLIGVIS GENBRUGES)
- E8: NYE VÆGGE, GULV & LOFT (EKSISt. SKINNESYSTEM KAN MULLIGVIS GENBRUGES)
- E9: NYE VÆGGE + NYT HYGIENE LOFT + EKSISt. HANDEVASK GENETABLERES
- E10: NY VÆG
- E11: UÆNDRET TEKNIKRUM
- E12: SKAL OMBYGGES FRA TIDL. 2 BLESEKØL TIL 1 STOR FRYSER

D	11.12.2020	RETTELSESRHT. RETTELSESBLAD 04
B	30.11.2020	RETTELSESRHT. RETTELSESBLAD 02

REVISIONSLOG:
 BESKRIVELSE:

TIDLIGT UDBUD

BYGHERRE: HJØRRING KOMMUNE	TEGN.NR: K01_H1_N121 D
EJNER: EKSISt. BYGNING FREMT. PLAN	Sags nr.: 20027
SAG: TIL- & OMBYGNING AF KØKKENOMRÅDET M.P. KOFOEDS VEJ 1, 9800 HJØRRING	MAL.: 1 : 100
DATE: 16.11.2020	KONTROL: PB
REV.: 11.12.2020	SIGN: CJ

ARKTEKT:
BRIX | NORDBERG ARKITEKTUR
 P. NØRKLJERS PLADS 10
 9800 HJØRRING
 TLF.: 20 28 03 74
 E-MAIL: PR@BNARK.DK
 WWW.BNARK.DK

INGENIØR:
RAMBØLL
 PRINSSENSGADE 11
 9000 AALBØRG
 TLF.: 51 61 10 00
 WWW.RAMBOLL.DK

