

Vandplanprojekt fisketrappen

Fisketrappen ved Bindslev Gl. Elværk er i vandplanerne udpeget som en spærring, der hindrer fri passage for fisk til 211 km vandløb opstrøms fisketrappen. Fisketrappen skal der fjernes.

I forbindelse med fjernelse af fisketrappen etableres et næst 800 meter langt stryg, hvor det er muligt, at se fiskene vandre op i Uggerby Å.

Stryget anlægges med varierende fald både i længden og på tværs i vandløbet. Det gennemsnitlige fald bliver omkring 3 promille for at stryget ikke skal komme til at virke som en fysisk spærring på grund af den store vandføring.

Parallelt med det nye forløb at Uggerby Å etableres en kanal ned til elværket. Kanalen skal fungere som vandindtag til elværket og sejlads af kanoer ned til elværket, hvor kanoerne kan hives op.

Foran elværket etableres en sø, der har to funktioner: Den hindrer sammenstyrning af elværket og er vandforsyning til elværket så de kan opretholde en del af den hidtidige drift.

Projektomkostninger til anlægsarbejde: 15.487.989,34 kr.

Hertil kommer forventet omkostninger til erstatninger: omkring 5 mio. kr.

Samlet omkostninger til projektet: 20,5 mio. kr.

Der er opnået fuldt tilskud fra staten.

Hjørring Kommune har ud af de samlede omkostninger fået tilskud på 2.581.331,56 kr. til dækning af vores administrative omkostninger.

Ny forløb med kanal og nye stier

